



AFSTÖDUMYND
MÆLIKVARDI 1:500

SNID
MÆLIKVARDI 1:50

ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR ERU 016 OG VÍR 1,5 MM².
- HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGEGNU GÓLFI 100 CM.
- HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGEGNU GÓLFI 70 CM.
- HÆDIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGEGNU GÓLFI 70 CM.
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGEGNU GÓLFI OG Í MIDJA DÓS EDA ÚR MIDRI DÓS Í MIDJA DÓS EDA Í FULLFRÁGEGNINN VEGG.

NEMA ANNAD
SÉ TEKID FRAM

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍDKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR: 20-T.01.01 ER GREIN NR. 20 Í TÖFLU T.01.01 SEM ER Á 1. HÆÐ.

TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKASTRAUMSROFA- VÖRN.

MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR. AD ÖÐRUM KOSTI SKAL GRAFA NIDUR JARÐSKAUT.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT STADLI.

Verkheiti Færanleg skólust. við Engidalsskóla		
Verkhloti/Verknúmer AFSTÖDUMYND, SNID OG SKÝRINGAR		
Blað nr. 1/4	Teikningarnúmer 3-0109	Kvarði 1:50, 1:500
Hannað SJ	Teiknað SH	Dags. ÁGÚST '94
Yfirfarið	Samþ. <i>[Signature]</i>	Breyting
RAFTEIKNISTOFA Sigurjóns Harðarsonar Suðurbraut 16 220 Hafnarfirði sími 651845		