



HÚSVEITA TENGIST A T-FASA
 Inntök samþykkt 25/7 1987.
 L.H. RAFFVEITU HAFNARFIARÐAR
 Höfden Hellaugson

Samþykkt 27/7 1987
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Gunnar L. Hrafnsson
 f.h. Rafveita Hafnarfjarðar

Skýringar:
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16mm. vír 1.5²
 Hæð rofa sé 105 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi þvottahúsi og bilgeymslu sé 105 cm.
 Hæð tengla sé 20 cm.
 Öll hæðarmál eru miðad við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál veggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman váttsinntök og jarðbinda badkar og sturtubotn.
 Tafla sé tegund 2/0A frá Rapport eða sambærileg.

TEIKNING NR. 2501 X

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
FAGRABERG 50 HAFNARFIORÐ			
RAFLÖGN 1HÆÐ		HANNAÐ	76
		TEIKNAD	27/7/87
		DAGS	05/87
		BLAD	1 AF 3
		KYARÐI	1:50
		VERK NR.	143