



Skýringar:
 gefin hæðarmál skulu vera frá
 fullfrágengnu gólf að miðri dós

Pegar mælt er fyrir veggjum skal ávallt
 míða við **málsetta Arkitektarteikningu**

hæð rofa sé 110. sm.
 hæð tengla með rofa sé 110. sm.
 hæð tengla í eldhúsi sé 110. sm.
 hæð tengla í geymslu/pvottah. sé 110. sm.
 hæð annara tengla sé 20. sm, **nema annað
 sé tekið fram á teikningum**

L er loftnet, hæð sé 20. sm.
 S er sími, hæð sé 20. sm.
 D er dyrasími, hæð tóla sé 140. sm.

lagt er með 16. mm² plaströrum ídregið 3 x 1,5 q
 vír nema annað sé tekið fram.

Að svölum
 Veggdós fyrir stýrinema vegna úti lýsingar
 staðsetjis við þakskegg

5 x 20 mm² plaströr milli hæða

A.T.H.
 Gr. 7 í íbúð 1.1 og 1.2 er 20 mm² plastlögn ídregið 3 x 4 q
 tenglar / loftdósir á böðum, hæð 110 sm. / 200 sm.

Flokkun	Kvaröl
Hannað	1:50
Teiknað	Yfirf.
Verk	Júli 88
Blað	Frn. Bl.
Breyting	
Kópavogur	

Fagríhvamur 2 b

Raflögn 1. h.

Skemmuveg 30
 200 Kópavogi
 Sími 44 5 66

samvirki