



Skýringar:
gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólf að miðri dós

Þegar mælt er fyrir veggjum skal ávalit miða við málsetta Arkitektarteikningu

hæð rofa sé 110 sm.
hæð tengla með rofa sé 110 sm.
hæð tengla í eldhúsi sé 110 sm.
hæð tengla í geymslu/pvottah. sé 110 sm.
hæð annara tengla sé 20 sm, nema annað sé tekið fram á teikningum

L er loftnet, hæð sé 20 sm.
S er sími, hæð sé 20 sm.
D er dyrasími, hæð tóla sé 140 sm.

lagt er með 16 mm^2 plaströrum ídregið $3 \times 1,5$ q vír nema annað sé tekið fram.

Flokkun Kvarði
1 : 50
Hanns Ó Teiknari Yfirl.
Sverrir Jónasson Júlí 88
Verk Blöð Frh. bl.

Breyting

Kópavogur

Fagríhvammur 2 b

Rafslögn 3.h.

Skemmuveg 30
200 Kópavogi
Sími 44 5 66

