



RH 50mm  
Simi 50mm  
Loftnet 25mm  
Auka 25mm

Inntök samþykkt 11.16. 1991  
L.H. RAFVEITU HAFNARFJARDAR  
Albert Jónsson

SAMÞYKKT  
VEGNA FULLVINDANINGANGS  
12-6-1991  
L.H. RAFVEITU HAFNARFJARDAR

SKÝRINGAR

- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Pipur séu 16mm, vir 1,5'
- Hæð rofa sé 105cm, hæð tengla sé 20cm
- Hæð rofa og tengla i eldhúsi tvottahúsi geimslum og vid hurdargöt sé 105cm
- Allar hæðir midast vid fullfrágengin gólf
- Taka skal mál milliveggja s.k.v. smidateikningu
- Binda skal saman vatnsinntök og jördbinda badkör
- Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og Rafveitu Hafnarfjardar.
- DS táknar dyrasimi L táknar loftnet F táknar simi

TEKNING NR. 2939

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SKYRINGAR OG AFSTÖDUMYNDIR |            |
| HANNAD                     | RHR        |
| TEIKNAD                    | RHR        |
| KVARDI                     | 1:1001:500 |
| DAGS                       | FEB 1991   |
| BLAD NO                    | 1          |
| VERK NO                    | 001        |
| RH RÓSMUNDSSON S:657557    |            |