



gr.1	M	0 3/4"	3	4 <sup>2</sup>	Eldavél
gr.2	M	0 3/4"	3	1.5 <sup>2</sup>	Bataroofn
gr.3	M	0 3/4"	3	4 <sup>2</sup>	Þvottahús
gr.4	M	0 5/8"	3	1.5 <sup>2</sup>	Þvottahús, Eldhús
gr.5	M	0 5/8"	3	1.5 <sup>2</sup>	Dagstofa, Stofa, Húsbóndi
gr.6	M	0 5/8"	3	1.5 <sup>2</sup>	Bað, Börn Hjón
gr.7	M	0 5/8"	3	1.5 <sup>2</sup>	Stáli sjónvarpsh.
					3/4" rör undir vaski í eldhúsi

GREINITAFLA  
 1 1/4" 3 10<sup>2</sup>  
 Luisl frá aðaltöflu í ljallara

**SEYRINGAR**

- RAFLAGNATAÐEN SAHEU. ÍST 6P  
 ALMENNIT GILDIR NEMA ANNAD SÉ TELIÐ FRAM Á UPÐRÆTTI
- Pípar 5/8" með T-dregnum vir 3x1.5<sup>2</sup>
  - Háð rota 80 cm frá fulltrágangnu gölfi.
  - Háð tengla: - við rota, sama háð og rotinn
  - Við gölf 20 cm frá gölfi
  - Í eldhúsi og þvottahúsi 110 cm frá gölfi

		<b>HJALLABEAUT 35</b>	
		Rafloagn, einlínurmynd	
		253 háð, í bútt C	
		Rafveita Hamarfarðar	
BR.	DACS.	BREYTING	
VERKFRÆDISTOFA ÁRMÚLA 1		HANNAÐ 30	KVARDI 1:50
REYKJAVÍK - SÍMI 83844		TEIKNAD 30	DACS. 24. feb. '73
Sigr. St. Oddsson		YFIRFARIÐ	NR. 27304 BL: 11/15