



Húsnúmer nr. 3152 Teikning nr. 1415  
 Samþykkt þ. 20. 1. 1986  
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR  
*Janey L. Þielsson*  
 Eftirlitsmaður raflegrna

### SKÝRINGAR

Inntök samþykkt 16.11. 1986  
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR  
*Albert Þorsteinsson*

Nema  
 annars  
 sé  
 gefid

- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Pípur séu 16mm vír 15mm<sup>2</sup>
- Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
- Hæð tengla sé 20cm -"- -"- -"- -"-
- Hæð -"- sé 105cm -"- -"- -"- -"- í eldhúsum badherbegjum geymslun
- Hæð veggjösa sé 160cm -"- -"- -"-
- Adaltafla sé af gerð j.bp. nr 117 eða samsvarandi
- Greinitöflur séu af gerð hager nr c 112
- Binda skal saman kalda og heitavatns inntök til spennujöfnunar
- Binda skal saman vatn nidurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
- Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
- "- -"- síma -"- -"- 30 x 30 -"-
- ÚTLJÓÐ séu rakabött og innfeld undir skyggnum
- Mál veggja skal taka s.k.v smíðateikningu

HVAMMABRAUT 10 HAFNARFIÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 : 500
VERK NR. 046	BL 1 AF 7
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN04 84 <sup>7.9.86</sup> 76