



Skýrning.  
 Hæð rofa sé 110cm frá fullfrængnu gólfi.  
 Hæð tengla við rofa sé sú sama og rofans.  
 Hæð tengla í eldhúsi sé 110cm frá fullfrængnu gólfi, aðrir tenglar séu 20cm frá gólfi.  
 Pípur séu 5/8" og vír 3x1,5".  
 Málstrámmur rofa og tengla skal vera 10A.

RÆFLÖG 15/10 1978. Þorgeir Haraldsson  
 JARÐHÁÐ 1-50. SÉVANÁMUR 20. 21