



**SKYRINGAR**

GEFIN HEDARMAL SKULU VERA FRA FULLFRAGENGNU GOLFAD MIDRI DOS. HED ROFA SKAL VERA 105 sm. HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG ROFINN. HED TENGLA I ELDHUSI BURI. PVOTTAHUSI, GEYMSLUM OG BAGEYMSLU SE IS ADRIR TENGLAR 20 sm. FRA GOLF. TENGLAR I ELDHUSI STADSETJIST NANAR SAMKVEMT INNRETTINGARTEIKNINGUM. HED VEGGLJOSA SE 160 sm. MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE DA PIPUR SEU 5/8" OG VIR 3 x 15 mm<sup>2</sup>.

L ER LOFTNET. HED TENGLA 20 sm.  
 F ER SIMI. HED TENGLA 20 sm.  
 R ER RAKVELATENGILL. HED 105 sm.  
 D ER DYRSIMI. HED TENGLA 140 sm.

NEMA ANNARS SE GETID A UPPDRETTI.

ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RIKISINS. I BAOHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED 6 mm<sup>2</sup> EIRVIR. BAKKAR VATNSLAGNIR YFIRFALLSPIPUR. NIDURFOLL OG FL. OG PADAN I JARDSAMBANDSSKINNU I TOFLU SAMKVEMT REGLUGERD R E R PARAGR 338.

NOTA SKAL MAL A TEIKNINGUM AF HUSI. PEGAR MELT ER FYRIR LETTUM VEGGIUM. HAFT SKAL SAMRAD VARDANDI HEIMTAUG OG JAROSKALT VID RAFVEITU ADUR EN VERKID ER HAFID.

KAVIUL FRA T 1  
3 x 10<sup>2</sup>

<b>LJOSTAKNI</b> <small>Teiknistofa Skulagotu 63        Reykjavik, sími 14041        Magnus Siguroddsson        teiknfræðingur ftfi</small>	<b>SMÁRAHVAMUR 2. HAFNARFIRÐI</b>	
	<b>RAFLÖGN</b> <small>GRUNNMYND M 1:50        EFTI HÆÐ        SNEIBING A-A M 1:100        EINLINUMYND. SKYRINGAR</small>	<small>VERK NR.</small> <b>H1</b> <small>BLAD 2 AF 2.</small> ÁGÚST 79 Mbjg. BR. JÚLÍ 80 Mbjg.