



AFSTÖÐUMYND M 1:500

SNID A-A M 1:100

ALMENNAR SKÝRINGAR:

- Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
- Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
- Hæð rofa frá gólfi er 100 sm.
- Hæð tengla frá gólfi er 20 sm.
- Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 110 sm.
- Hæð tengla í eldhúsi 110 sm.
- Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 20 sm.
- Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 135 sm en bjöllu (B) 220 sm.
- Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (100 sm).
- Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
- Lagnir í gólfi.
- Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3 sm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
- Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
- Málhlutar lagna, tækja, það- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
- Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
- Öll tákni eru samkvæmt staðli.
- Allt efni skal vera af viðurkennri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
- Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirkni, Tæknilegum tengiskilmálum, Lúggildingarstofu og Pósts og síma.

Nema annars sé getið

SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

- D = Innitæki dyrasíma
- U = Útistöð f/dyrasíma
- S = Símatengill
- L = Loftnetsengill
- R.S. = Reykskynjari

Breytingar		
Nr.	Dags.	Breyting

Hönnuður
GUNNAR JÓNSSON
RAFIDNFRÆÐINGUR
 ÁLFASKEIÐI 33A SÍMI: 565-1169
 220 HAFNARFIÖRÐUR KT: 040158-6509 GSM: 891-6858

Samþykkt *Gunnar Jónsson*

Verkhelti
ERLUÁS 21
HAFNARFIRÐI

Verkhelti
AFSTÖÐUMYND, SNID
OG ALM. SKÝRINGAR

Kvarði
1:50

Dags. JÚLÍ 2001	Teikning nr. 2
Teiknað af G.J.	