

SKÝRINGAR:

G.03 FJARSKIPTATENGLAR NR. 03 OG 04  
 G.04 TVÓFALDUR RJ45 FYRIR CAT 5E  
 Y<sup>2</sup> 4x2x0,5 STRENGUR BEINT Í FJARSKIPTASKÁP

D.2  
 p DYRASÍMADÓS NR. 2

L.32  
 Y LOFTNETSTENGILL NR. 2 Á LEGG 3  
 COAX STRENGUR 75 OHM AD DEILIMAGNARA

S.03  
 BUS LJÓSTÝRING 2x4 HNAPPAR, EINING NR. 3  
 BUS KERFI MED "TWISTED PAIR" STRENG


H.04  
 HITASTILLIR NR. 4  
 STRENGUR BEINT Í LAGNAKISTU

HÆD TENGLA ER 200 mm FRÁ GÓLFI NEM ANNAD KOMI FRAM

HÆD DYRASÍMADÓSA ER 1500 mm FRÁ GÓLFI

HÆD HITASTILLA ER 1500 mm FRÁ GÓLFI

ALLAR LAGNALEIDIR Í Ø16 mm PLASTRÖRUM



ÚTG. DAGS. BREYTING: HANNAÐ SAMÞ.

ERLUÁS 33  
 HAFNARFJÖRÐUR

RAFORKUVIRKI  
 2. HÆÐ  
 UPPLÝSINGA- OG STÝRIKERFI

VSB VERKFRÆÐISTOFA

Áritun lögg. hönnuða:  
 Örn Guðmundsson Kt.220961-2739



B&JARHRAUNI 20\*220 HAFNARFJÖRÐUR  
 Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is  
 Sími: 585-8600 Fax: 585-8610 • Kt: 710796-2899

Hannað: ÖG Teiknað:  
 Mál: 1:50 Yfirfarið:

Dags: 25.06.2002 Nr: 02735-RA07