

SKÝRINGAR:

☒; REYKSKYNJARI


MÍÐAD ER VIÐ AÐ NOTA SAMTENGDA SKYNJARA MÆÐ HLJÓÐGÁFA. STRENGUR SKAL VERA RAUÐUR AÐ LIT ÆTLAÐUR TIL BRUNAVÍÐVK. SÍÐAR ER GERT RÁÐ FYRIR TENINGU VIÐ STJÓRNSTÖÐ

↘ HREYFISKYNJARI Á VEGG, HÆÐ 2300 mm
90° SKYNJUNARHORN, 10 m

STRENGUR Í INNBROTAVÍÐVÖRUNARKERFI ER 4x2x0,5
LAGDIR AÐ FJARSKIPTASKÁP VIÐ ADALTÖFLU

ALLAR LAGNALEIDIR Í Ø 16 mm PLÁSTRÖRUM

ÚTG. DAGS. BREYTING: HANNAÐ SAMP.

ERLUÁS 33 HAFNARFJÖRÐUR		RAFORKUVIRKI 2. HÆÐ VAKTKERFI	
VSB VERKFRÆÐISTOFA		Áritun lögg. hönnuða:	
		Örn Guðmundsson Kt. 220961-2739	
 FRV	BÆJARHRAUNI 20*220 HAFNARFJÖRÐUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 585-8600 Fax 585-8610 • Kt: 710796-2899		Hannað: ÖG Teiknað:
			Máli: 1:50 Yfirfarið:
			Dags: 25.06.2002 Nr: 02735-RA09