

SKÝRINGAR:


- G.03 FJARSKIPTATENGLAR NR. 03 OG 04
- G.04 TVÖFALDUR RJ45 FYRIR CAT 5E
- ┘<sup>2</sup> 4x2x0,5 STRENGUR BEINT Í FJARSKIPTASKÁP
  
- D.2 DYRASÍMADÓS NR. 2
  
- L.32 LOFTNETSTENGILL NR. 2 Á LEGG 3
- ┘ COAX STRENGUR 75 OHM AD DEILIMAGNARA
  
- S.03 LJÓSASTÝRING 2x4 HNAPPAR, EINING NR. 3
- ┘ BUS KERFI MED "TWISTED PAIR" STRENG
  
- H.04 HITASTILLIR NR. 4
- ┘ STRENGUR BEINT Í LAGNAKISTU

HÆD TENGLA ER 200 mm FRÁ GÓLFI NEM ANNAD KOMI FRAM

HÆD DYRASÍMADÓSA ER 1500 mm FRÁ GÓLFI

HÆD HITASTILLA ER 1500 mm FRÁ GÓLFI

ALLAR LAGNALEIDIR Í Ø16 mm PLASTRÖRUM



ÚTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAD	SAMP.
<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Eula 33</p>			<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Kjalla?</p>	
<p><b>VSB VERKFRÆÐISTOFA</b></p>			<p>Áritun lögg. hönnuða:</p> <p>Örn Guðmundsson Kt.220961-2739</p>	
<p> BÆJARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÓRDUR          Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is          Sími 585-8600 Fax 585-8610 • Kt: 710796-2899</p>			Hannað:	Teiknað:
			Máli:	Yfirfarið:
			Dags:	Nr: