



SKÝRINGAR:

Rj REYKSKYNJARI

MÍDAD ER VIÐ AÐ NOTA SAMTENGDA SKYNJARA MEÐ HLJÓÐGAGA STRENGUR SKAL VERA RAUÐUR AÐ LIT ÆTLADUR TIL BRUNAVÍÐVK. SÍÐAR ER GERT RÁÐ FYRIR TENGINGU VIÐ STJÓRNSTÖÐ

↘ HREYFISKYNJARI Á VEGG, HÆÐ 2300 mm
90° SKYNJUNARHORN, 10 m

STRENGUR Í INNBROTAVIDVÖRUNARKERFI ER 4x2x0,5 LAGDIR AÐ FJARSKIPTASKÁP VIÐ ADALTÖFLU

ALLAR LAGNALEIDIR Í Ø 16 mm PLASTRÖRUM



ÚTG. DAGS. BREYTING: HANNAD SAMP.

Erluás 33		Kjallari	
VSB VERKFRÆÐISTOFA		Áritun lögg. hönnuða: Örn Guðmundsson Kt. 220961-2739	
BÉJARHRAUNI 20*220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 585-8600 Fax 585-8610 • Kt: 710796-2899		Hannað:	Teiknað:
		Mál:	Yfirfarið:
		Dags:	Nr: