



Heimtaugarrör m.m.:

- Rafmagn: 1xø50 heimtaug
- Rafmagn: 2xø25 garðljós
- Sími: 1xø50 heimtaug
- Breiðband: 1xø50 heimtaug

Sökkulskaut

Skýringar:
 Sökkulskaut skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.
 T1 = Aðaltafla/mælafla
 T2 = Greinatafla, T3 = Greinatafla
 S1 = Inntakskassi fyrir síma og breiðband stærð 40x40x10 lágmark
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ílögðu gólfi í miðjar dósir
 Ofangreint gildir nema annars sé getið
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir við þær eru staðsettar
 S = Sími, L = Loftnet, Ds = Dyrasími

AKKUR SF Tæknipjónusta
 Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður
 sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is

Verkheiti: Erluás 42, Hafnarfirði		Kvarði: 1:50	
Teikning: Raflögn 1. hæð		Teikn.nr.: 01	
Teiknað: ER	Dags.: 11.04.02	Verk nr.: 110402	Breytt:
Undirskr.: <i>E. Þorsteinsson</i>		Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479	