



**Skýringar:**

T3 = Greinatafla  
 Öll rör skulu vera plaströr  $\varnothing 16\text{mm}$  og vír 3x1,5  
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið  
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir við þær eru staðsettar  
 S = Sími, L = Loftnet, Ds = Dyrasími  
 - - - - - = Lögn í gólfi

**AKKUR SF** Tækniþjónusta  
 Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður  
 sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is

Verkheiti:	Erluás 42, Hafnarfirði	Kvarði:	1:50
Teikning:	Raflögn 2. hæð	Teikn.nr.:	03
Teiknað:	ER	Dags.:	11.04.02
		Verk nr.:	110402
Undirskr.:	<i>E. Þorberg</i>	Breytt:	
	Eiríkur Rósberg rafm.tækniifr.	k.t.:	020145 4479