



#### Skýrtingar.

Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.  
 Rör fyrir útljós komi skáhalt út úr vegg og ekki sé notaðar veggdóslr.  
 Vír í 10A grein sé 1,5q.  
 Vír í 16A grein sé 1,5q.  
 Vír í 20A grein sé 2,5q.  
 Vír í 25A grein sé 4q.  
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.  
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.  
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dreglð saman í rör.  
 Loftnet og síml sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.  
 Lagnir fyrir lntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Pastarás 19 221 Hafnarfirði
Afstöðu, ynd mkv 1:500 snið mkv 1:100
Hannað Jónas Stefánsson kt271258-4459
Dagsetn október 2002