



**ALMENNAR SKÝRINGAR**

ALLAR PÍPUR ERU 16 mm OG VÍR 1.5 q

HÆDIR ROFA SÉ 105 cm OG SMA- OG LÁG-TENGLA SÉ 20 cm

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNI GÓLFI OG Í MIÐJA DÖS, ÚR MIDRI DÖS Í MIÐJA DÖS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANI TÖFLU. D.ÆMI: T1-GR1 ER Í TÖFLU T1 OG ER GREIN NR. 1

ÞEGAR ÖR ER MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í IÐBÚÐINI.

TIL SNERTISPENNVARVAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKASTRAUMSROF AVÖRN.

MÁLHILUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDA- VATNSLÖGN.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNREN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTJEDUM Á STADNUM OG EFTIR SERTEKNINGUM.