



Inntakspípur 70sm í jörð  
Heilar að löðarmörkum

50mm Rafveita  
50mm Sími  
50mm Loftnet  
25mm Aukarör

**SKÝRINGAR**  
MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A  
PIPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 CM  
HÆÐ TENGLA SÉ 20CM  
ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÁL.F.  
Nánari staðsetning tengla/rofa í Eldhúsi skv.  
eldhúsinnréttingartelkingu  
TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.  
BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTEK OG JARDBINDA  
BÁÐKER OG STURTUBOTN.  
GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERÐ L.S.  
OG VIÐKOMANDI RAFVEITU  
L TÁKNAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA  
☒ REYKSKYNJARA

28,42

HANNAÐ:	JE / GSG	BLAÐ:	1 AF 2	Breyting:		RAFLÖGN & SMÁSPENNA	Erluás 60 Áslandi, Hafn.	JGS Jens Evertsson kt.: 160242 7799 s.: 5653670 8983680 Guðm. Steinn Guðmundsson kt.: 170348 2739 s.: 5554695
TEIKNAD:	GSG	KVARDI:	1 : 500	Númer:	Dags:			
DAGSETN.:	JÚLÍ 2001	VERKNR.:	21004					