



Sambýkkt 9-3 1988  
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
*Jóno Kristján*  
 l.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

Inntök sambýkkt 9.13. 1988  
 l.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
*Albert Kristjánsson*

HÚSVEITA TENGIST Á R-FASA

*Naudsynlegt að inntaksvör ná i útskipir lóðamök.*  
 P.K.

**SKÝRINGAR**

HÆÐ ROFA sé 110 sm  
 -- TENGLA Í ELDH., PVOTTAH., BAÐH. og BÍLG. sé 110 sm  
 HÆÐ ANNARA TENGLA sé 20 sm  
 PÍPUR séu 16 mm og VÍR 3x1,5°

NEMA ANNARS  
 SÉ GETID

MÁLSTRAUMUR ROFA og TENGLA sé MINNST 10 A  
 -- -- TENGLA F. PV.VÉL, UPPV.VÉL og PURRKARA sé 16 A  
 -- -- -- ELDAVÉL sé 20 A  
 HÆÐ F og L sé 20 sm. HÆÐ D.S. sé 125 sm  
 ÖLL MÁL Í sm og FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFÍ

TEIKNING NR. 2551

**RAF-still** s/f s. 40140

KVISTABERG 13 HAFNARFIRÐI  
 RAF— VEIKSTRAUMSLAGNIR og SKÝRINGAR  
 GRUNNMYND ÍBÚÐARHÚS og BÍLSKÚRS