



### SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>2</sup>.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETID

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

REYKSKYNJARI jóniskur

REYKSKYNJARI optiskur

HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

						ERLUÁS 38 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
						RAFLÖGN		TEK.NR. 3	
								SÍÐASTA TNK.	
A	01.09.19	HEIMTAUGAR OG FULLNÁÐARTEIKNING	BPT	T.S.	Trasni Sveinbjörn	220146-2439	TERA S/F	RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA	TNR. 3 AF 5
ÚTG.	DAGS.		TEK.N.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	EDMUND BELLERSSEN	RAFMAGNTEKNI.	ÓTIG. A
							SÍMI 5687388		GETISLÖGN. GR000470D.Þ
							SÍMI 5687390		