



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5²
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

\boxed{R}_j REYKSKYNJARI jóniskur

\boxed{R}_o REYKSKYNJARI optiskur

$\bigcirc \rightarrow$ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

										ERLUÁS 38 HAFNARFIRÐI	SKV.	1:50
										SMÁSPENNUKERFI	TEK.NR.	4
											SÍÐASTA TNR.	
A	01.09.19	HEIMTAUGAR OG FULLNADARTEIKNING	BPT	T.S.	Tranah Sveinbjörn	220146-2489				TERA S/F	TNR.	4 AF 5
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA				RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	GTU.	A
										EDMUND BELLERSJEN	GEYMSLUNN:	
										TRÁUSTI SVEINBJÖRNSSON	GEYMSLUNN:	
										RAFMAGNISIDNFR.	GEYMSLUNN:	
										SÍMI 5687368	GEYMSLUNN:	
										SÍMI 5687390	GEYMSLUNN:	