- blásarar frá VS - Tenglar skulu vera uppi undir lofti
Farið eftir frágangi innr. um staðsetn.

Skýringar:

Rofar skulu vera 100 cm frá frágengnu gólfi
Tenglar " - 100 - • " " se annars ekki getið
Veggljós " - 210 " - " . . " " ..
Dósir við dyr merktar h=210 skulu vera jafnháar efri brún dyrabún-

Mál eru gefin á miðjar dósir og í frágenginn stein, mállínur eru ekki sýndar
mál eru gefin á dósir í 3 herb. á II hæð. Mál loftd. í kennslus. miðast við miðjan glugga
" " ekki gefin á tengidósir í loftum, en þær skal setja þannig að sem minnst beri á þeim.
Við ídrátt skal draga jarðvír í allar dósir, það er ekki sýnt á teikningu. Allir tenglar skulu vera jarðbundnir.
Greinapípur eru ekki teiknaðar alla leið í töflu, en hver gr. númeruð.
Pípur allar 5/8" nema annars sé getið.

T-lögn - frágangur fari eftir hitateikn. - niðurvísandi pípur að T-lóa á 1. hæð.

RAFTEIKNING S.F. Álftamýri 9 Sími 83240	
Norðurbæjarskóli Hafnarfirði	RESI. TESI. S
Raflögn í 2. hæð	M 1:50
	Teikn. nr. 6811 bl. 4 af 14
	Dags. júní 1968