



Húsvéita nr. 2495 Teikning nr. 2264
 Samþykkt þ. 12.5. 1984
 f.h. RAUVEITU HAFNARFJÁRDAR
 Eiríksmaður rallegra

Inntök samþykkt 10.10. 1984
 Eiríksmaður rallegra

SKÝRINGAR

Málstráumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu 16mm vír 15mm²
 Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
 Hæð tengla sé 20cm -||- -||- -||- -||-
 Hæð -" sé 105cm -||- -||- -||- -||- í eldhúsum badherbergjum geymslum
 Hæð veggjösa sé 160cm -||- -||- -||-
 Aðaltafla sé af gerd j.bp. nr 117 eða samsvarandi
 Greinitöflur séu af gerd hager nr c 112
 Binda skal saman kalda og heitavatns inntök til spennujöfnunar
 Binda skal saman vatn niðurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
 Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
 -" -" -" síma -" -" 30 x 30 -"
 ÚTLJÓÐ séu rakabött og innfeld undir skyggnum
 Mál veggja skal taka s.k.v smíðateikningu

Nema annars sé getið

2264

HVAMMABRAUT 6 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 ; 500
VERK NR. 035	BL 1 AF 7
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN 04 84 16