



Skýringar:

Pipur séu ϕ 16
 vir sé 1,5²
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A } nema annars sé
 Pláststrengur sé 3x1,5² } getid.
 Lampar í eldhúsi séu rakavardir.
 Hæðir á rofum skulu vera 105cm
 Hæðir á tenglum skal vera 20 cm, nema
 annars sé getid á teikn.
 Bindu skal saman vatnsinntök og
 sökkuljárn.
 Jardbindu skal sturtubotn.
 Ganga skal frá rafhlögnum samkvamt
 reglum Rafveitu Hafnarfjarðar og R.E.R.
 Merkja skal neyðar utganga með partilgerðum
 löppum.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
STRANDGATA 55 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN		HANNAÐ	7.9.86
RISHÆÐ		TEIKNAD	7.9.86
SKÝRINGAR		DAGS	FEB 86
		BLAÐ	2 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	116