



Lagnir 1. Hæð, Grunnmynd, 1:50

**Neysluvatnslagnir Skýringar**

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir.  
Fars skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnið svo og IST-67 og DS-439.  
Festa skal lagnir með vökuendum festingum.  
Einangra skal stofnlagnir með 20 mm glerulshúlkum.  
Mesta fjarlægð á milli festinga  
Notarnám Fjarlægð  
16 mm 70 sm  
20 mm 85 sm  
25 mm 95 sm  
32 mm 110 sm  
40 mm 125 sm  
50 mm 145 sm  
63 mm 165 sm  
Þar sem lagnir rjúfa eldvarnareggi skal selja brunalökur á lagnir.  
Lagnir að brunaslöngum  
Lögn frá stofnlögn að brunaslöngu er úr stál.  
Þar sem stofnlögn að brunaslöngum er sýnileg skal einangra lögnina með 20 mm steinull.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Lögnum breytt til samræmis samþ. bygginganefndarteikn.	20. 11. 2012	S.H.
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-0008, 051-9951 Netfang: sveinhi@simnet.is		Staður: <b>Trönuhraun 10 Hafnarfirði</b> Skýring: <b>Neysluvatnslagnir, 1. hæð</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkn.
	1:50	20. 11. 12	04-12
			Teikn.nr. 2-02