Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
K=26,70
Þ:120

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
K=29,50
Þ:120

Tengijárn upp í súlu:
10 K16 c/c ~140
L=800+800=1600

Sökkulendi:
U-lykkjur K10 c/c 200
L=600+100+600
2 K16 í lykkjuhorn
L=1800

Sökklar undir Kjallara

Sökklar undir 1.hæð

Lyftuskagi

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
K=26,20
Þ:150

Tvöföld járnagrind:
Bendinet K257
Þ:150

Skábraut
Sjá arkitekt

ATH !
Nánar varðandi burð í bílageymslu
sjá burðarteikningar fyrir Áshamar 56

Samþykkt
8. DES. 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Súlur undir svalagang færð til samræmis við breytingar hjá arkitekt. Númerum undirstöðu teikninga breytt.	07.09 2022

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnamagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
VARÐANDI STEYPUHULU OG GÆÐI
STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMÞYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VIÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SÉRUPPDRÁTTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 54 - Hafnarfjörður

Undirstöður
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Teikn. nr.
SH/ÖJH	ÖJH	B_03
Dagsetning: 10.05 2022	Mkv. 1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingatæknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykki aðalhönnuðar:

Samþykki aðalhönnuðar á samræmingarhönnuðar:

Blaðst. A1