



GRUNNMYND 2. HÆÐAR

OPNATAFLAAT= 35°C
2. Hæð

RÝMI	Nr. ofis	Útreiknað varmaþörf [W]	Mesta ofnæði	Mesta ofnængd	Valinn ofn A/KÖR [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir olíur eru VOR-YL							
Herbergi 1	201-01	580 W	500 B	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	201-02	175 W	500 B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	201-03	565 W	500 B	700	536 W	Fur	
Stofa / eldhús	201-04	2 068 W	500 C	1000	1 033 W	Fur	
Bað	201-05	500 C	600 A	1200	1 239 W	Fur	
Bað	201-06	240 W	600 A	100	249 W	Retur	
Hof-gangur	201-07	140 W	600 A	100	249 W	Retur	
Pvottur	201-07	121 W	600 A	100	249 W	Retur	
Herbergi 1	202-01	682 W	500 B	1000	765 W	Fur	
Herbergi 2	202-02	544 W	500 B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	202-03	546 W	500 B	800	612 W	Fur	
Stofa / eldhús	202-04	2 823 W	500 C	2100	1 836 W	Fur	
Bað	202-05	500 C	600 A	1200	643 W	Fur	
Bað	202-06	500 A	600 A	1000	536 W	Fur	
Pvottur	202-07	120 W	600 A	100	249 W	Retur	
Bað	202-08	263 W	600 A	100	249 W	Retur	
Hof-gangur	202-09	419 W	600 A	100	249 W	Retur	
Stofa / eldhús	203-01	2 199 W	500 A	2000	1 071 W	Fur	
Bað	203-02	500 B	600 A	2000	1 530 W	Fur	
Herbergi 1	203-03	979 W	500 C	1000	1 033 W	Fur	
Bað	203-04	265 W	600 A	100	249 W	Retur	
Gangur	203-05	126 W	600 A	100	249 W	Retur	
Pvottur	203-05	120 W	600 A	100	249 W	Retur	

Stofa / eldhús	204-01	2 725 W	500 B	2000	1 530 W	Fur	
	204-02		500 B	1000	765 W	Fur	
	204-03		500 B	1000	765 W	Fur	
Hof-gangur	204-04	502 W	500 A	500	269 W	Fur	
Pvottur	204-05	128 W	600 A	100	249 W	Retur	
Bað	204-06	181 W	600 B	600	524 W	Retur	
Herbergi 1	204-07	979 W	500 B	1100	1 071 W	Fur	
Herbergi 2	204-08	528 W	500 B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	204-09	499 W	500 B	700	536 W	Fur	
Herbergi 1	205-01	528 W	500 B	700	536 W	Fur	
Stofa / eldhús	205-02	1 722 W	500 C	1800	1 859 W	Fur	
Herbergi 2	205-03	637 W	500 B	800	612 W	Fur	
Pvottur	205-04	121 W	600 A	100	249 W	Retur	
Bað	205-05	269 W	600 A	100	249 W	Retur	
Stigangur	206-01	671 W	500 A	1200	643 W	Retur	

Varmahörfalls: 23,293 W Valbó alls: 24,408 W

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennsli, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Bygginguáttir Halmarjardóttir
Allyfjell þann
05 JUL 2008

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Bygginguáttir/Hönnun Sími: 554-6660, fex: 554-6669	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI
HITALAGNIR GRUNNMYND 2. HÆÐ			
Teikn. nr.	Tilvitn. á hönnu.	Br.	Dags.
Samb. vkt.			
EK		EK	
Dagsetning	Verk nr.	Málakasti	Teikn. nr.
27.06.'06	B-05-10-41	1:50	L-319