



GRUNNMYND 3. HÆÐ NA

Stofa_eldhus	306-01	2671 W	50°C	1800	1 859 W	Fur
Stofa_eldhus	306-02		50°C	1000	1 033 W	Fur
Garagar	306-03	169 W				
Þvottur	306-04	128 W	600 A	800	249 W	Retan
Herbergi 1	306-05	752 W	50 IB	800	642 W	Fur
Herbergi 2	306-06	750 W	50 IB	1200	918 W	Fur
Bad	306-07	263 W	600 IB	800	351 W	Retan
Stofa_eldhus	307-01	2671 W	50°C	1800	1 852 W	Fur
Stofa_eldhus	307-02		50°C	1000	1 033 W	Fur
Garagar	307-03	128 W				
Bad	307-04	129 W	600 IB	800	151 W	Retan
Þvottur	307-05	120 W	600 A	800	249 W	Retan
Herbergi 1	307-06	553 W	50 IB	800	689 W	Fur
Herbergi 2	307-07	615 W	50 IB	900	689 W	Fur
Herbergi 3	307-08	751 W	50 IB	1000	765 W	Fur
Stofa_eldhus	308-01	2671 W	50°C	1800	1 859 W	Fur
Stofa_eldhus	308-02		50°C	1000	1 033 W	Fur
Garagar	308-03	169 W				
Þvottur	308-04	128 W	600 A	800	249 W	Retan
Herbergi 1	308-05	752 W	50 IB	800	642 W	Fur
Herbergi 2	308-06	750 W	50 IB	1200	918 W	Fur
Bad	308-07	263 W	600 IB	800	351 W	Retan
Stofa_eldhus	309-01	2 311 W	50 A	1600	859 W	Fur
Stofa_eldhus	309-02		50 A	2800	1 503 W	Fur
Herbergi 1	309-03	656 W	50 C	500	723 W	Fur
Herbergi 2	309-04	567 W	50 C	500	723 W	Fur
Þvottur	309-05	128 W	600 A	800	249 W	Retan
Bad	309-06	272 W	600 IB	800	351 W	Retan
Stofa_eldhus	310-01	2 545 W	50 A	2800	1 503 W	Fur
Stofa_eldhus	310-02		50 C	1500	1 299 W	Fur
Herbergi 1	310-03	516 W	50 IB	800	672 W	Fur
Herbergi 2	310-04	752 W	50 C	800	826 W	Fur
Bad	310-05	266 W	600 IB	800	351 W	Retan
Garagar	310-06	169 W				
Þvottur	310-07	128 W				
Stigagangur	311	223 W				
Stigagangur	312	202 W				ofan í hæg kj
Stigagangur	313	157 W				
Stigagangur	314	202 W				ofan í hæg kj
Stigagangur	315	157 W				
Stigagangur	316	202 W				ofan í hæg kj
Stigagangur	317	202 W				
Stigagangur	318	202 W				ofan í hæg kj
Varmupörfala:		49,476 W	Valið alls:		49,711 W	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir fránrenslis, neyslutvats- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Bygginguvalfráir Hafnarvörðar
Algrætt þann
05 JUL 2006

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlaveg 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson byggingarvæðing Sími: 554-6660 Fax: 554-6669	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 3. HÆÐ NA
Tekn. nr. Samskipti	Formað. 	Daga 	Formað.
Dagsetning 20.06.06	Vork nr. B-05-10-41	Málsvað. 1:50	Tekn. nr. L-310