



GRUNNMÝND KJALLARA SV

OFNATAFLAAT= 35° C
Kjallari

| RÝMI | Nr. ofns | Útreiknað varmaþörf [W] | Mesta ofnheð | Mesta ofn lengd | Valinn ofn Arkost [W] | Lokar | Athugasemd |
|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------|------------|
| Valdir ofnar eru VOR-YL | | | | | | | |
| Gymsalur, rými 51 | 051-01 | 5 955 W | 700A | 2000 | 1 414 W | Retúr | |
| | 051-02 | | 700A | 2000 | 1 414 W | Retúr | |
| | 051-03 | | 700A | 2000 | 1 414 W | Retúr | |
| | 051-04 | | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| Brunastúka | | 217 W | | | | | |
| Stigahús | 053-01 | 298 W | 700A | 800 | 565 W | Retúr | |
| Gymsalur, rými 54 | 054-01 | 4 386 W | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| | 054-02 | | 700A | 2000 | 1 414 W | Retúr | |
| | 054-03 | | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| Brunastúka | | 217 W | | | | | |
| Stigahús | 056-01 | 298 W | 700A | 800 | 565 W | Retúr | |
| Gymsalur, rými 57 | 057-01 | 4 604 W | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| | 057-02 | | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| | 057-03 | | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| Brunastúka | | 217 W | | | | | |
| Stigahús | 060-01 | 298 W | 700A | 800 | 565 W | Retúr | |
| Gymsalur, rými 61 | 061-01 | 4 604 W | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| | 061-02 | | 700A | 2000 | 1 414 W | Retúr | |
| | 061-03 | | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| Brunastúka | | 217 W | | | | | |
| Stigahús | 063-01 | 298 W | 700A | 800 | 565 W | Retúr | |
| Gymsalur, rými 64 | 064-01 | 2 404 W | 700E | 800 | 1 486 W | Retúr | |
| | 064-02 | | 700A | 2000 | 1 414 W | Retúr | |
| Varmþörf alls: | | 24.010 W | Valið alls: | | 24.118 W | | |

OFNATAFLAAT= 40° C
Bilageymsta

| RÝMI | Nr. ofns | Útreiknað varmaþörf [W] | Mesta ofnheð | Mesta ofn lengd | Valinn ofn Arkost [W] | Lokar | Athugasemd |
|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------|---------------------|
| Valdir ofnar eru VOR-YL | | | | | | | |
| Bilageymsla hólf B | BL 1 | 40.161 W | | | 13.500 W | | t.d. Novenco VMB-43 |
| | BL 2 | | | | 13.500 W | | t.d. Novenco VMB-43 |
| | BL 3 | | | | 13.500 W | | t.d. Novenco VMB-43 |
| Varmþörf alls: | | 40.161 W | Valið alls: | | 40.500 W | | |

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennsli, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFNAR Í STIGAHÚSI FÆRDIR.

| | | | |
|---|--|--|--|
| VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi. | | Sigurður Halsteinnsson Byggingateknifræðingur Kl. 030809-7749 Sími: 554-8660 Fax: 554-8669. | |
| Reyndarteikning | | BR 1 28.04.08 | |
| Teikn. nr. _____ Samþykkt _____ | | Br. _____ Dags. _____ | |
| Hinnáð _____ | | Teiknað _____ | |
| Dagssetning 20.06.'06 | | Verk nr. B-05-10-41 | |
| Málsgæði 1:50 | | Teikn. nr. L-301 | |

NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI
HITALAGNIR
GRUNNMÝND KJALLARI SV