



SKÝRINGAR

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingagæfni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu laggja á betnum ekkli á málffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafráttari Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 08. AUG. 2005
[Signature]

Tákni fyrir lagnir

- Skolplagn
- Regnvatnslagn
- Jarðvatnslagn
- Jarðvatns+Regnvatnslagn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnsalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibað
- EV Eldisvaskur
- ÞV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Cegnumstreymisniðurfali
- NF Niðurfali
- FP Fallþipa
- ÞN Þakniðurfali

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjarði Sími: 555-4008, 561-0651 Netfang: sveinh@internet.is		Staður Hlíðarbraut 10 Hafnarfirði	
Hannað / Teknað <i>[Signature]</i>		Skýring Grunnlagnir	
	Kvartál	Dagsetning	Verkr.
	1:50	3. 8. 05	12-05
			Teikn.nr. 2-01