



STEYPA:
 SÖKKLAR S-200
 PLATA S-200
 LOFTBLENDI 5%
 SIGMÁL 60-80MM
 PLÖTUÞYKKT 120MM

JÄRNALÖGN
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12 SEM BEYGJAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á FYLLINGU KOMI #K10C C300 Í MIÐJA PLÖTU. 12MM JÄRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA FESTIST SAMAN MED KLEMMUM V/JARÐTENGINGAR

SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUGRUNNUR
 UNDIRSTADA ER Á MÓHELLU. HREINSA SKAL ALLAN LAUSAN OG LÍFR/ENAN JADVEG UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞÁR SEM ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,16MN/m²

GLITVELLIR 42 HAFNARFIRÐI	
UNDIRSTÖÐUR MÁLSETNINGAR - SNÍÐ	Mkv. 1:50 1:10
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. ÁGÚST 2006 Blað 1 AF 2	Nr. GLITV42SO
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i>	Yfirfarið <i>Eyjólfur</i>
TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257	