


Afstöðumynd 1:500



TÁKN

- GN = Niðurfell
 - LR = Lofttræsting
 - PK = Póstkassar
 - NL = Nýðarljós
 - VLR = Vélknúin lofttræsting
 - R = Reykskýrjart
 - ÚT = Marktur útgangur
 - ♿ = Bilastæði fyrir fastaóra
 - BO = Björgunarpop
 - ♣ = Felliástigi við björgunarpop
 - ☉ = Brunnaslanga
 - 20 m.
- ELDVARNAMERKINGAR**
- REI 60 = Berandi A60 eða B60 veggur
 - EI 60 = A60 eða B60 veggur
 - R60 = Þakur í 60 mínútur, t.d. súla eða bit
 - E30 = B30 hurð eða veggur
 - E30 CS = B30 S (reykþétt og sjálfkandi)
 - E60 CS = A60 eða B60 hurð
 - E 30 = F30 gler
 - ECS 30
 - A = er óbrennandi efni
 - B = er brennandi efni (t.d. smur)

BREYTING

- A: 09.08.2004
- Breyting vegna athugasemda
- B: 24.08.2004
- Breyting vegna athugasemda
- D: 14.07.2008
- Þætt við skjólveg til almórkunar sémiotafata á íbúð 0104.

BYGGINGARLÝSING

Á lóðinni Lækjargata 26-32 þar sem áður stóðu skrifstofu, verslunar og atvinnuhúsnæði Ratha er fyrirhugað að reisa 4 fjölbýlishús með 89 íbúðum ásamt 20 bílskúrum. Með umsókn þessari er verið að sækja um byggingarleyfi fyrir Lækjargötu 32.

Lækjargata 32 er fjögura til fimm hæða fjölbýlishús með 29 íbúðum, svalagangi og lyftustigahúsi. Húsið er byggt úr forsteyptum einingum frá viðurkenndri einingaverksmiðju dókkum á lit. Einingarnar skulu vera vottaðar.

Sökkjar, botnplata eru staðsteypt með járnþentri steinsteypu. Allir útveggir nema í stigahúsum og á norður og suður gaffli eru úr einangruðum forsteyptum einingum. Berandi hluti eininganna er 130 mm, 100mm, plasteinangrun er á milli laga og ytra byrðio er 70mm.

Í stigahúsum og áhluta útveggja á norður og suður gaffli eru 150 mm. einingar sem einangraðar eru að utan með 100 mm. steinullareinangrun og klæddar með slétri klæðningu ljósi á lit. Milligölf og þakplata er úr vottuðum filigranplötum með ásteyplagi. Berandi milliveggir eru úr forsteyptum einingum 120mm innan íbúða og 200 mm. milli íbúða. Gólf á svölum og svalargöngum svo og stígar eru úr forsteyptum einingum. Svalarhandrið er úr stálburðargrind með slétri klæðningu. Milliveggir, sem ekki eru berandi eru úr stálstöðum með fjórföldu lagi af gjáplötum. Svalargangar eru að hluta til vindvarðir með hertu gleri sem fest er á stálstöðir. Glerflötur hefur 50 sm op að ofan og 10 sm. op að neðan.

Að öðru leiti eru svalarhandrið. Fimmta hæðin er innregin. Útveggir eru að hluta til úr forsteyptum einingum, samlokueiningum með einangrun milli laga og forsteyptum einingum með 100 mm. plasteinangrun að innan verðu. Aðrir útveggir eru úr timbri. Burðarvirkið er úr 225mm. timbursperrum klæddar að ofan með 12mm. krossviðarklæðningu, sem er vatnsvarin með viðurkenndum þakpappa með T vörn. Þakið er einangrað með 200 mm þakull (steinull með áföstu vindvarnarlagi). Þakið er loftað með 25 mm. loftbili. Neðan við þakull er rakavarnarlag, lagnagrind og loftaklæðning. Sökkjar og botnplata eru einangruð með 75mm. plasteinangrun. Þakplata er einangruð með sniðskorinni plasteinangrun meðalþykkt 200mm. Gler í gluggum er tvöfalt K-gler og gluggar skulu vera vottaðir. Þakplatan skal varin með viðurkenndum þakdúk sem fargaður er niður með harpaðri mól (kornastærð 60-80mm).

Frárennslis- og loftalagnir eru leiddar í sérstöðum lagnastokkum í innvegjum. Allar klæðningar eru úr efni í flokki 1. Bilageymslur eru byggðar úr vottuðum forsteyptum einingum sem einangraðar eru að innan með 100 mm. plasteinangrun, og múraðar. Þakplötur eru úr filigran plötum með ásteyplagi, varðar með viðurkenndum Pvc þakdúk sem fargaður er niður með gróðurmold og tyfingu. Sökkjar og botnplata eru staðsteypt og einangruð með 7,5 mm plasteinangrun. Þakplatan er einangruð með 150mm plasteinangrun.

KÓLNUNARTÖLUR

U -gildi útveggja	0,38 W/m² K
U -gildi þaks	0,20 W/m² K
U -gildi útveggja vegið meðaltal	0,84 W/m² K
U -gildi glugga	2,00 W/m² K
U -gildi hurða	3,00 W/m² K

STÆRDARMÁL

Lóðarstærð	13.425,0 m²
Nýtingarhlutfall	0,79
Fjöldi íbúða á lóð	89 íbúðir
Fjöldi íbúða í nr. 32	29 íbúðir

Bilastæðabóhald skv. samþykktu skipulagi 1,9 stæði á íbúð.
Heildarfjöldi íbúða á Rathaheitnum eru 89 íbúðir
Heildarfjöldi bilastæða með bílskúrum 170 stæði
Hlutdeild lóðar nr. 32 í bilastæðum er 55 stæði

TEIKNAD

RCM.JGE
MKV.
1:500

DAGSETNING

13.07.2004

BLAD

1 AF 11

LÆKJARGATA 32
HAFNARFJÖRÐUR
AFSTÖÐUMYND

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.
KRISTINN RAGNARSSON - Kt. 120944 2669 - t11krinn@simnet.is
TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ÍSLAND - S. 564 2256 - FAX 544 4225