



SKÝRINGAR

GRUNDUN

UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP EDA FÖSTUM HRAUNBOTNI.

FYLLING INN Í UNDIRSTÖÐUR

FYLLING SKAL VERA BÖGGLABERG EDA GRÚS SEM ÞJAPPA SKAL Í C.A. 30 SM LÖGUM MEÐ 200 KG VÍBRÓLEDA, AMK 3 YFIRFERÐIR HVERT LAG. FYLLINGU SKAL BLEYTA VEL VIÐ ÞJÖPPUN.

STEYPA OG STÁL

STEYPUGÆÐI Í SÖKKLUM OG BOTNPLÖTU S 250, STÁLGÆÐI KS 500.

JÁRNBEÐING

LÁRÉTT JÁRN Í SÖKKLUM SKAL SKEYTA UM 50xÞVERMÁL JÁRNA. Á HORNUM OG MÓTUM VEGGJA SKAL TENGJA 2K12 MEÐ VINKLUM, 60+60 SM. EF ÚRTÖK FYRIR LAGNIR SKERA Í SUNDUR NEDSTU JÁRN Í UNDIRSTÖÐUNUM SKAL SETJA 3K12 JÁRN LÁRÉTT YFIR OPIN ÞESSI JÁRN SKULU NÁ 800 MM ÚT FYRIR ÚRTÖK BEGGJA MEGIN.

JÁRNBENDINGU Í GÓLFPLÖTU SKAL HVÍLA (NEDRI JÁRN) Á ÞAR TIL GERÐUM 5 SM FJARLÆÐARSTEINUM, 1 STK Á HVERN M2. BEYGJURADIUS JÁRNA SKAL VERA MINNST 5x ÞVERMÁL JÁRNA.

ÁSTEYPULAG Á JÁRNUM SKAL VERA 30 MM Í SÖKKLUM OG AMK. 20 MM OFAN BOTNPLÖTU, EINNIG Á BINDIVÍR!

BOTNPLATA; EINANGRUN OG HÆÐASETNING.

UNDIR BOTNPLÖTU SKAL SETJA 100 MM PLASTEINANGRUN. STRAUJA SKAL ÚT LAG AF FÍNUM SANDI MEÐ RÉTTTSKEIÐ UNDIR EINANGRUN. STEYPU Í BOTNPLÖTU SKAL LEGGJA ÚT EFTIR LEIÐURUM, STRAUJA OG SLÍPA ÞANNIG AÐ MESTA FRÁVIK FRÁ GEFNUM KÓTA SÉ 10 MM OG +/- 5 MM Á 3 M RÉTTTSKEIÐ.

NOTA SKAL HÆÐAKÍKI VIÐ HÆÐASETNINGU Á SANDLAGI OG YFIRBORDI Á PLÖTU.

OFAN Á STEYPTA PLÖTU Í ÍBÚÐ KEMUR GÓLFHITAKERFI Á 20 MM PLASTMOTTU OG 60 MM ÍLÖGN. Í BÍLSKÚR Í OG GEYMSLU 60MM MÚRÍLÖGN OFAN Á STEYPTA PLÖTU.

Í STEYPTA PLÖTU KOMA RÖR Í RÖR VATNSLAGNIR SBR. BLAD 302.

GÖT Í SÖKKLA FYRIR FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL GERA SKV. TEIKNINGU 301.

- SNIÐ, SJÁ BLAD 202
- FRÁRENNSLISLAGNIR OG INNTÖK, SJÁ BLAD 301
- RÖR Í RÖR NEYSLUVATN, SJÁ 302

STK ER KÓTI Á STEYPTRI PLÖTU

ERU 2K12 L=1200 TENGIJÁRN SEM SETJA SKAL Í VEGGENDA OG SÚLU ÞANNIG AÐ ÞAU LENDI 30 MM INNAN VIÐ BRÚN Á VEGG FYRIR OFAN BOTNPLÖTU OG STANDI 600 MM UPP ÚR PLÖTU.

MÁLSETNING VEGGJA :

VIÐ MÁLSETNINGAR STEYPTRA VEGGJA OFAN BOTNPLÖTU SKAL NOTA TEIKNINGAR ARKITEKTS. VERÐI VERKTAKI VAR VIÐ MISRÆMI EDA VILLUR Á TEIKNINGUM SKAL HANN STRAX LEITA TIL ARKITEKTS EFTIR LEIÐRÉTTINGU.

*Hröifur S. Gunnlaugsson*  
UNDIRSKRIF ADALHÖNNUDAR

△			
△			
△			
SPREYTING	DRAGSETNING		GEPT
ARKIT.ÚT.	K1280439-3129	<i>Hröifur S. Gunnlaugsson</i>	
VERKHEIÐ	Drekavelli 31/Hafnarfirði	VERK.NR.	0622
TEIKNER	UNDIRSTÖÐUR	DRÖGUND	ÞM
	GRUNNMYND OG SKÝRINGAR	TEIKNING	ÞM
		DRAGSETNING	18.11.06
		MÁLST.	1:50
		TEIKNING	ÞM
ÞORSTEINN MAGNÚSSON - BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR		TEIKNING.NR.	201
VERKFRÆÐISTOFA AUBREKKU 6			
200 KÓPAVOGI SILI 551 9940 FAX 551 9945			