



**SKÝRINGAR**

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000  
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með  
tilfelli til aðstoðna á staðnum og teikningar arkitekta.

**STÁL:**  
Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað  
samkv. teikningarflokki 1.  
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað  
samkv. teikningarflokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdalokki 3  
(EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

**SUDUR:**  
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu.  
Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO  
9606-1.  
Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eftir því sem  
við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af  
þykkt þynni stálhlutar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla  
gegnunarbæðslu.  
Allir kantar skulu vera slípaðir sléttr fyrir suðu til að  
 tryggja góða samlöðnun.

**UPPSETNING OG NÁKVÆMISKRÖFUR:**  
Áður en smíði/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki  
 kynna sér gaumgæflega allar teikningar stálvirkis.  
Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum  
á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann  
 ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta  
 stálfléttinga og annarra tenginga sé innan tilskilna  
 nákvæmikrafna.  
Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu  
 fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að  
 stálvirkið fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar  
 fram.

**BENDING**  
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:  
Sett er tvíöld bending K10 c/c250, lárett og íóðrett, í  
alla vegg og gót sem steypt er upp l.  
Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversnið eldra  
burðarvirkis sem steypt er að og stendur skeytillengd  
inn í nýja steypu.

ÁSTUN HÖNNUNARSTJÓRA:

**ÚTI** ARKITEKTAR  
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON  
ARKITEKT FAI SAMARK  
KT.: 021256 7577

**TILVÍSANIR:**

- Almennar skýringar:  
- Sjá teikningu nr. 18106-B0 000  
Málsetningar á veggjum:  
- Teikning arkitekts  
Upplýsingar um hæðarkóta:  
- Teikning arkitekts  
Gót í plötum og veggjum:  
- Teikningar lagnahönnuða

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:  
SJÁ TEKN. NR. 18106-B0 000

Útg. Dags. Skýring Hannar/Yfiraríð

**VSBS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2699  
Sími 585 6000  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar				
Arlitun hönnunarsjóra				
Arlitun sérhönnuðar				
Hannes Órn Jónsson				
Kt: 060262 4469 • hannes@vsb.is				
Verkefni				
SÖLVANGSVEGUR 2				
220 Hafnarfjörður				
Verkið				
Burðarvirki				
Uppsteypa, stál og niðurbrot 2.hæð				
Grunnmynd 2				
Hannar	Teiknað	Virðis	Kvæði	Síða
HÓJ	HÓJ	GM	1:50	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
07.04.2021	18106	B2 022	-	-