



Samþykkt þann  
22. sep. 2021  
F.H. Verkfræðistofa í Hafnarfjörð  
Hjalmar A. Jónsson

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. 001 OG B400

BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.  
180/200/250 mm: K10c200 LÖÐRETT, K10c250 LÁRETT  
150 mm: K10c200 LÖÐRETT, K10c250 LÁRETT

SÉU JÁRNABAKKAR NOTADIR Í STAÐ VINKLA/ULYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AÐ JÁRNAMAGNIÐ SÉ ÞAÐ SAMA. SÉ BENDIMOTTU NOTUÐ Í BOTNPLOTU SKEYTIST HUN UM TVÆR MÖSKVASTÆRDIR

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU  
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLOTU  
-75mm PLASTEINANGRUN NÍÐUR MEÐ SÖKKUL  
EINANGRUN SÖKKULS ER SYND Á TEIKNINGUM ARKITEKTS  
-Rúmþyngd á einangrun skal vera 24 kg/m³

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERIÐ GERT FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.

UPPGEFIN KÓTI ER Á NEDRI BRÚN GATS. LENDI KÓTI Á GATI UNDIR NEDRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ SÖKKULDÝPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR ÖPG HÆÐARKÓTA M.T.T TEIKNINGAARKITEKTA OG GERA HÖNNUÐUM VIÐVART EF MISRÆMI FINNST.

JÁRNBENDING Á FORSTEYPTAR SÚLUR SJÁ TEIKNINGU B421

VERKEIKNING GERD Á  
GRUNNI ADALUPPDRAFTA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:  
22 JUL 2021  
F.H. Verkfræðistofa í Hafnarfjörð  
Hjalmar A. Jónsson

NR.	BREYTING	DAGS	BY
A	Verkeikning	2021-09-13	JbF

DAGS	F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR Jón Þ. Jónsson kt:2009775099
DAGS	HÖNNUNARSTJÓRI Asgeir Ásgeirsson kt:000161-5429
<b>Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR</b>	
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600	
VERK: <b>Nónhamar 3 Hafnarfjörður</b>	
TEIKNING: <b>BURÐARVIRKI Snið undirstöður 2</b>	
VERKNR.: <b>2104</b>	MKV.: <b>As indicated</b>
HANNAD: <b>JbF</b>	TEIKNAD: <b>JbF</b>
DAGS: <b>2021-06-18</b>	YFIRFARIÐ: <b>AS</b>
	ÚTGÁFA NR.: <b>A</b>
	TEIKNING NR.: <b>B402</b>