



STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA
 ÖTVEGGJUR EINFÖLD GRIND Í ÖTBRÓN
 LÁRÉTT K12 c/c 200#
 LÖÐRÉTT K12 c/c 180#
 MILLIVEGGIR EINFÖLD GRIND
 K12 c/c 180#
 MILLIVEGGIR MILLI ÍBÖÐA
 K12 c/c 150#

27 SEPT. 2005

ÁSYND Á VEGGENDA 1:20

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 5 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 5 HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. SEPT. 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 1-07			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 555-2875			
E-mail taeknihjonusta@standia.is			
kt: 440693-2539			