



GRUNNMYND SÖKKLA 1 :50

Byggingarfulltrúi:



Pungi:		tonn
Flatarmál:	$\frac{\text{Byggingarflatarmál}}{\text{Byggingarþéttleiki}} = \frac{\text{Nettóflata}}{\text{Nettóþéttleiki}}$	m ²
Rúmmál:	$\frac{\text{Byggingarflatarmál}}{\text{Byggingarþéttleiki}} \times \text{Hæð} = \frac{\text{Nettóflata}}{\text{Nettóþéttleiki}} \times \text{Hæð}$	m ³
Fjöldi:		stk.
Flokkur:		-

Efnisgæði:	Steypa burðar: C25	MPa
	Steypa kápa: C30	MPa
	Slakbending: S500-C	MPa
	Spennistál: fo,1,k/fpk = 1580/1860	MPa
	Smíðastál: S235	MPa

Steypuhúla:	Ytri brún (VK): 35	mm
	Innri brún (BE): 30	mm
	Neðri brún: 30	mm
	Efri brún: 30	mm

Beygjureglur járms:	Lágmarks D / Minimum D:	$\begin{matrix} \text{Ø} \leq 16\text{mm} & \text{min D} = 4 \text{ Ø} \\ \text{Ø} > 16\text{mm} & \text{min D} = 7 \text{ Ø} \end{matrix}$	<ul style="list-style-type: none"> Loftkupaþerla Mynstursteypa Læðtraunað Glattað Pússað Vélpússað Kústað HM Hvítur marmar Annað Stálmet
	Vinklar, krókar og slaufur:	$\begin{matrix} 90^\circ \leq \alpha < 150^\circ \\ \alpha > 150^\circ \end{matrix}$	<p>Áferð:</p>

Breytingar	Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:
	A	07/02/08	SG	bætt við súlfundamentum

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkaup:	Jón Páll Halgrímsson Burknavöllum 17a Hafnarfirði	Einingarnúmer:	
		Verknr.:	V7080
		Mkv.:	

Verkefni:	Einbýlishús Hnoðravelir 22, Hafnarfirði Grunnmynd sökkla	Hæð:	
		Hannað:	VJ
		Teiknað:	SG
		Yfirfarið:	VJ
Samræmingarhönnuður:	<i>[Signature]</i>	Útg.dags.:	05.11.2007
Undirskrift hönnuðar:	020561-4753 vignir@loftorka.is	Teikn.nr.:	V7080-802

