



AD LÓÐAMÖRKUM

≅ ø 2x50 mm pl.p sími og sjónvarp

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5²
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
- ℓ² = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
- Ⓜ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
- Ⓡ REYKSKYNJARI jóniskur
- Ⓡ_o REYKSKYNJARI optiskur
- Ⓜ HITASKYNJARI
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETID

					FURUÁS 30 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
					SMÁSPENNULÖGN NEDRI HÆÐ		TEIKN.NR. 4	
							SÍÐASTA TNR.	
A	08.08.24	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439	TNR. 4	AF 5
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SÁMÞYKKT	KENNITALA	ÚTÖ.	A
							TERA S/F	
							<small> RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN RAUFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388 TRAUSTRÍ SVEINBJÖRNSSON RAUFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390 </small>	