



SKÝRINGAR:

ALMENNT

Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengu gólfi og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar.
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

MÁLSETNINGAR

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

PÍPUR

Pípur eru almennt 16 mm og vír 1,5 q.
 Pípur í eldavél 20 mm rör, vír 5 x 4 q
 Spennujöfnun í aðaltöflu

MÁLSTRAUMUR

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

⊖	JARÐ BUNDINN TENGIL	⊗	KROSSROF	⊙	EINPÓLAROFI	ALMENN TÁKN	
⊖	JARÐ BUNDINN TENGIL 2 FALDUR	⊗	SAMROFI	↙	LÖGN Á MILLI HÆÐA, NIÐUR		
⊗	VEGGLJÓÐS HÆÐ EINS OG SÝND ER Á TEIKNINGUM	+	JARÐBINDING	↗	LÖGN Á MILLI HÆÐA, UPP	○	VEGGDÓÐS
⊗	LOFTLJÓÐS	↑	GREIN AÐ TÖFLU	⊙	ÞRÝSTIROFI	○	TVEGJAPÓLAROFI

ASK
 30. okt. 2008
Páll Gunnarsson

SKÓGARÁS M 221 HAFNARFJÖRÐUR
 SEGULL
 HAFNARFJÖRÐUR
 RAFLAGNATEIKNINGAR
 GRUNNMYND / SMÁSPENNA

241044-2540 Þorgísi Steinnudóttir