



**SKÝRINGAR:**

**ALMENNT**

Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm. Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengu gólfi og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum. Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

**MÁLSETNINGAR**

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

**PÍPUR**

Pípur eru almennt 16 mm og vír 1,5 q. Pípur í eldavél 20 mm rör, vír 5 x 4 q. Spennujöfnun í aðaltöflu.

**MÁLSTRAUMUR**

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

⊕	JARÐ BUNDINN TENGIL	⊗	KROSSROF	○	EINPÓLAROFI
⊕	JARÐ BUNDINN TENGIL 2 FALÐUR	⊗	SAMROFI	↙	LÖGN Á MILLI HÆÐA, NIÐUR
×	VEGGLJÓS HÆÐ EINS OG BÝND ER Á TEIKNINGUM	⊥	JARÐBINDING	↗	LÖGN Á MILLI HÆÐA, UPP
×	LOFTLJÓS	↕	GREIN AÐ TÖFLU	⊙	ÞRÝSTIROFI

**ALMENN TÁKN**

○	VEGGDÓS
⊗	TVEGJAPÓLAROFI

ADAL- OG SAMRÆMINGARIÖNNUDUR  
PÁLL GUNNEJUGSSON KT 210552-2199  
ASK

30. okt. 2008

**SKÓGARÁS M 221 HAFNARFJÖRÐUR**  
SEGULL

RAFLAGNATEIKNINGAR  
GRUNNMYND/HITA, BLUGGA OG GARDÍNUKERFI

Blájerfiölög	HAFNARFJÖRÐUR	Máv. 1:100	Blámynd: ÞORGEIR
Dags: 28.10.2007	Blásk: A2	Teknað: EGA	Yfirlit: SEGULL
Fjöldi blaða	X	Blað nr.	1

241044-2549 *[Handwritten signature]*