

SKÝRINGAR:

ALMENNT

Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengu gólfi og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum. Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

MÁLSETNINGAR

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

PÍPUR

Pípur eru almennt 16 mm og vír 1,5 q.
 Pípur í eldavél 20 mm rör, vír 5 x 4 q
 Spennujöfnun í aðaltöflu

MÁLSTRAUMUR


Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

⊖	JARÐ BUNDINN TENGIL	⊗	KROSSROF	⊙	EINPÓLAROFI
⊖	JARÐ BUNDINN TENGIL 2 FALDUR	⊗	SAMROFI	⬤	LÖGN Á MILLI HÆÐA, NIÐUR
⊗	VEGGLJÓÐ HÆÐ EINS OG SÝND ER Á TEIKNINGUM	⊖	JARÐBINDING	↗	LÖGN Á MILLI HÆÐA, UPP
⊗	LOFTLJÓÐ	↗	GREIN AÐ TÖFLU	⊙	PRÝSTIROFI

ALMENN TÁKN

⊙	VEGGDÓS
⊙	TVEGJAPÓLAROFI



30. okt. 2008

Páll Gunnlaugsson

SKÓGARÁS M 221 HAFNARFJÖRÐUR

SEGULL

RAFLAGNATEIKNINGAR

GRUNNMYND/HITA, BLUGGA OG GARDÍNUKERFI

Blágröfublað:	HAFNARFJÖRÐUR	Máv. 1:100	Daga 28.10.2007	Steytt. A	Fjöldi blaða	Blæð nr
Bláð. A2					X	1

241044-2549 *Páll Gunnlaugsson*