



Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Aigreitt þann
 23 SEP 2006

LAGNIR Í GRUNNI
 FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
 AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCOLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÜMMÍPÉTTIHRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR
 MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFNÍ OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
 GERÐIR OG STAÐLA.

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| GLITVELLIR 42 HAFNARFIRÐI | |
| FRÁRENNSLISLAGNIR | Mkv. 1:50 |
| | Hannað E.V. |
| | Teiknað E.V. |
| | Yfirfarið <i>Eyjólfur</i> |

| Nr. | Dags. | Breyting | Af | Dags. 27.SEPT.2006 | Blað 1/1 | Nr. GLITV42FR |
|-----|------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|----------|---------------|
| 1. | 22.SEPT.06 | LEGU FRÁR.LAGNA BREYTT V. KLAPPAR | EV | ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR | | |
| 2. | 27.SEPT.06 | ENDANL. BREYTT V. KLAPPAR | EV | <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> | | |

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257