

**ALMENNAR SKÝRINGAR**

ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm<sup>2</sup>.

ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20

HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 110cm.

HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 25cm.

HÆÐIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 25cm.

ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MED FJÖLDA VÍRA NEMA ÞÆR SEM ERU MED 3 VÍRA


ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGANGINN VEGG.

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLID VIÐ HLID Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFA AD MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÖRA, ÞANNIG AD STEYPA GETI AUDVELDLEGA RUNNID NIDUR Á MILLI.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR1 ER Í TÖFLU OG ER GREIN NR.1

→ ÞEAGAR ÖR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚÐINNI

ÞEGAR STRIK ER Í GEGNUM TENGIL EDA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM



TIL SNERTISPEUNUVARNAR SKAL NOTA NÖLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVÖRN.

MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARDBINDA SKAL PÍPUKRFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

**Grunnmynd 1 hæð**

Verkeitt		
Kvistavellir 18 221 Hafnarfirði		
Verkhúti/Verknúmer		
Rafagnir		
Blað.nr.	Dags.	Kvarði
2/2	29.ágúst. 2006	1:50
Yfirfarir		
<i>Sigurjón Steinar</i>		
Hönnuður		
<i>Sigurjón Steinar</i>		
Samrættingar hönnuður		
<i>Tom M. Steinar</i>		
Breyting		
Miðvangi 125 220 Hafnarfirði kt. 700402-5090 Sími 565 1846, fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		