



SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
- (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (H) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

				FURUÁS 19 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
				SMÁSPENNULÖGN NEÐRI HÆÐ		TEIKNR. 4	
				TERA s/f		SÍÐASTA TNR.	
A	08.01.28	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 4	AP 5
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	ÚTÖ. A
						RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388 TRAUUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSDINFR. SÍMI 5687390	