



ATH
 ALLAR MÁLSEYNINGAR GLUGGA OG HURÐA
 MÍDAST VÍÐ Í STEYPT.
 VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETTÍ Í EFTIRÁ,
 ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM
 (2*15) STÆRRI EN KARMÁL

Þurðargeta glugga skal vera í samræmi við
 128 gr. byggingareglugæðar, það er að
 segja hámarks svignun sé minni en L/300
 þó aðrei meiri en 8 mm. Mesti
 vindþrýstingur á glugga er qv*1,0 og mesta
 sog á glugga er qv*1,1. Grunnigla
 vindlaga qv er uppgæfð á teikningu B-01.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlökkversson byggingarfræðingur Kt. 280982-6519 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		Drekavellir 36 - Hafnarfirði SÉRUPPDRETTIR Hurða- & gluggayfirlit	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt				JHH	BH
				Dagsetning	Verk nr.
				23.10.2008	Mælikvarði
					1:20
					Teikn. nr.
					S-005