



Stærðir	flatarmál	rúmmál
1 hæð	95,1	268,2
Rishæð	47,0	180,5
<b>Samtals</b>	<b>142,1</b>	<b>448,7</b>
Bílagemysla	32,9	90,5
<b>Samtals</b>	<b>175,0</b>	<b>539,2</b>
Stækkun		
Rishæð	27,2	81
<b>Samtals eftir stækkun</b>	<b>202,2</b>	<b>620,2</b>
Botn		25,8
		<b>646,8</b>

Sambýkkt þann

26. AUG 2009

Byggingafróðingur í Hafnarfjörð  
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

breytt/dags./ teiknað / lýsing  
A/18.02.99/ff/Svallir settar á viðbyggingu  
B/23.05.99/ff/Stækkun, kvistur og úbygging  
C/20.01.09/ff/Byggt yfir 3/4 af svöðum

BYGGINGALÝSING:

HÚSIÐ ER TIMBURHÚS BYGGT Á STAÐNUM, MEÐ JÄRN KLÆDDU TIMBURÞAKI OG HVÍLIR Á STEYPTUM SÖKKLI OG PLÖTU ÚR JÄRNBENTRI STEINSTEYPU. INNVEGGIR ERU KLÆDDIR MEÐ PLÖTUM Á GRIND.

- ÞAK ER GERT ÚR SPERRUM (50X200 mm.) SEM HVÍLA Á ÚTVEGGJUM. EINANGRÆÐ ER MEÐ 180 mm LÉTTULL, 20 mm LOFTUNARBIL. NEÐAN Á SPERRUR ER KLÆÐNING FEST Á RAFLAGNAGRIND.
- ÚTVEGGIR ERU TIMBURGRIND 45X125 MEÐ EINANGRUN Á MILLI, KLÆDDIR AÐ UTAN MEÐ LIGGJANDI PANELKLÆÐNINGU. VEGGUR Á BÍLAGEYMSLU SEM ER Á LÓÐAMÖRKUM ER KLÆDDUR MEÐ BÁRUJÄRNI.
- GLER Í GLUGGUM. EINANGRUNARGLER ER Í GLUGGUM OG LOFTUNARBIL 12 mm Á FÖSTUM GLERJUM OG 9 mm Á LAUSUMFÖGUM

FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM ER HÁÐUR SAMÞYKKI AÐLIGGJANDI LÓÐARHAFI

STAÐSETNING Á REYKSKYNJARA

FLÓTTA- EÐA BJÖRGUNARLEIÐ

B60 TÁKN UM ELÐVARNARVEGG EÐA ELÐVARNARHURÐ

Stækkun: fermetrar rúmmál  
Rishæð 27,2 81,0

FÁLKAHRAUN 4

Hafnarfjörður  
Grunnmynd  
Afstöðumynd

Hannað / teiknað : ff Verknúmer : 98-Einars  
Mælikvarði : 1/100, 1/500 Dagsetning 20.07.1998

Teikn.nr. 101 C

Aðalhönnuður :  
Fríðrik Fríðriksson arkitekt Faf, Kt: 211256-4519 *H. Gunnlaugsson*

Studio f

Kelduhvammur 6, 220 Hafnarfjörður  
Kt: 430707-1670 Sími: 864 96 10 Netfang: studiof@islandia.is

AFSTÖÐUMYND 1/500