



SNID UM INNTAK M=1:50

SKÝRINGAR:
LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR OG TAUGAR 3x1,5q
HÆÐ Á TENGLUM SKAL VERA 20cm
HÆÐ Á ROFUM SKAL VERA 110cm
HÆÐ Á VEGGDÓSUM SKAL VERA 200cm
ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU SAMAN SKULU TENGLAR VERA UNDR ROFUM.
ÖLL MÁL ERU MIÐUD VÍD FULLFRÁGENGIN GÓLF OG Í MIÐJA DÓÐ.
MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A

NL=NEYDARLÝSING
HS=HREYFISKYNJARAROFI
X = TVÍSKIPTUR GEGNUMDRÁTTARKASSI Í LOFTI
L = LOFTNETSTENGLAR
T = TÖLVU OG SÍMATENGLAR
DB = DYRABJALLA
○=45° PLÖTUSTÓTUR Í BADHERBERGJUM

NEMA ANNARS SÉ GETID

Gísli Gíslason
Kt. 163857-4809

RTK RAFTEIKNISTOEA THOMAS KAABER <small>SKÓLAVÖRÐUSTIG 3 S: 552 1266 FAX: 552 8266 E-MAIL: rtk@sk3.is KT: 420198-2999</small>	BJARKAVELLIR 5G HAFNARFIRDI FULLNADARTEIKNING AFSTÖDUMYND-SNID UM INNTAK SÖKKULSKAUT-SKÝRINGAR		
	d. 28.09.06 BL01 AF.11 MKV.1:500/50	H. JBH	r. JBH
SAMP. <i>Thomas Kaaber</i>	VERKNR. 1176	TEIKN.NR. H-01	