

SKÝRINGAR:

HÚSAGERÐ:
 PARHÚS EDA RAÐHÚS Á EINI HÆÐ


FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA. STÆRÐ OG STAÐSETNING LÓÐA, BYGGINGARREITA OG BÍLASTÆÐA ERU SÝND Á MÆLIBLÖÐUM.

2h= HÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
 G= REIKNUÐ HÆÐ Á GÖTU EÐA GANGSTÉTT
 L= LANDHÆÐ VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
 H= HÆÐ Á AÐKOMUGÓLFI
 Fr= TENGIHÆÐ Á OFANVATNSFRÁRÆSI
 Fs= TENGIHÆÐ Á SKÓLPFRÁRÆSI

BAKRÁSARVATN HITAVEITU SKAL VEITA Í OFANVATNSFRÁRÆSI. NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ERU Ø32 mm PEH NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGU. TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2 m UNDIR YFIRBORDI LANDS.

- - - - - NEYSLUVATNSHEIMÆÐ (MEÐ LOKA)
- - - - - OFANVATNSFRÁRÆSI (Ø150 mm)
- — — — SKÓLPFRÁRÆSI (Ø150 mm)

- ⊙ 13 NÚMER LÓÐAR
- ⊡ 24.175.2 NÚMER AÐLIGGJANDI LÓÐABLADA



**HAFNARFJÖRÐUR
 HVALEYRARHRAUN**

Lóðir: KLETTABYGGÐ 1, 2, 3, 4,
 5, 6 OG 7

HÆÐARBLAÐ 24.175.5

MKV 1:500

Teikning nr.: 111,055

Dags.: 23.09.1998

Yfir: *G. Vat.*
 12/5 K10
 13

Breyting 13.04.1999: G-kótar við Klettabyggð, SV.
 Breytt skipulag skv. skipulagsnefnd 25.06.1998
 og bæjarstjórn 07.07.1998

VSÞ Verkfræðistofa ehf
 Bæjarhrauni 20, 220 Hafnarfjörður
 sími 565 1340, fax 565 1341
 netfang vsb@vsb.is
 Útgefið af bæjarverkfræðingi: