


Rafmagns- og hitaveituheimtaugar liggja í sama skurði og frárennislögn. Hitaveituheimtaugin verður færð útfyrir undirstöður nýbygginga. Rafmagnsheimtaugin verður færð útfyrir undirstöður nýbygginga ef hún er ekki í ídráttarröri.

Vatnslögn er framlengd í hlífðarröri út fyrir sökkul í samráði við Vatnsveitu Hafnarfjarðar. Hnit á vatnslögn hjá Vatnsveitu Hafnarfjarðar



Sand- og fituskiljur

Lágmarksstærðir fyrir sand- og fituskilju eru eftirfarandi:  
Sandskilja: yfirborðsflatarmál ≥ 2,6 fermetrar ; rúmtak ≥ 3,5 rúmmetrar  
Fituskilja: yfirborðsflatarmál ≥ 3,8 fermetrar ; fiturúmmál ≥ 1,0 rúmmetrar ; votrúmmál ≥ 3,7 rúmmetrar  
Sand- og fituskiljur verða að vera sérstaklega styrktar vegna þungaumferðar.

— Frárennislagnir  
- - - Lagnir sem verða aflagðar  
- - - Vatnslögn



HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
HAFNARFJARÐAR-  
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS  
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ  
21/08 2008

B	Lögnum frá viðbyggingu bælt við	SG	07.07.08	
A	Lögnum breytt v/ viðbyggingar	SG	02.07.08	
Öp.	Nr.	Breytingar	Höfnuður	Dags

Verkeikning

**Bergheilla 1, Hafnarfirði**

Löð Gámaþjónustunnar  
Breyting á lögnum undir Úrvinnsluhúsi II

Verkfærðijónusta  
Fjarlægja 13-15 - 228 Hafnarfjarður  
Sími 565 5644, Fax 565 5641, stendur@stendur.is

Höfnuður: *Hermannur Sigvaldsson*  
Dags: 02.07.08  
Tökn / Höfnuð af: JW/SG

Ásmundur Sigvaldsson KL 240545-4119

Samskipti: Höfnuður: *Hermannur Sigvaldsson*

Mál nr. 1:500  
Númer teikningar: 512 (1)  
Öpiflo: B